ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt:

Objednávateľ: Obec Partizánska Ľupča
Zhotoviteľ: bude vybraný výberovým konaním
Miesto: Partizánska Lupča

Spracoval:
Dátum: 9. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Partizánska Ľupča
Zhotoviteľ: bude vybraný výberovým konaním
Miesto: Partizánska Lupča

Spracoval:
Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
##	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	27,774		
##	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	27,774		
##	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	55,548		
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
##	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	252,985		
##	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	27,774		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
##	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	118,700		
##	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	24,000		
##	974029121	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	150,000		
##	974029122	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	10,000		
###	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	252,985		
###	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	101,020		
###	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	23,400		
	99	**Presun hmôt HSV**				
###	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,749		
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				
###	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	58,174		
###	*693110004700*	*Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEX B300F-300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA*	*m2*	*66,900*		
		Veľmi kvalitná netkaná textília zo 100% polypropylénu s filtračnou separačnou funkciou, čiernej farby. Na oddelenie mPVC od podkladu z betónu, asfaltu, gumy, …				
###	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020		

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Partizánska Ľupča
Zhotoviteľ: bude vybraný výberovým konaním
Miesto: Partizánska Lupča

Spracoval:
Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	713	**Izolácie tepelné**				
###	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	111,300		
###	*631440021600*	*Doska NOBASIL PTN 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF*	*m2*	*227,052*		
###	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,135		
	762	**Konštrukcie tesárske**				
###	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	111,300		
###	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	111,300		
###	*605410000200.1*	*Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 30 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm*	*m3*	*3,339*		
###	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	27,774		
###	*605110000100*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm*	*m3*	*1,984*		
###	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,761		
	764	**Konštrukcie klampiarske**				
###	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	37,000		
###	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	37,000		
###	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	12,000		
###	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	12,000		
###	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,120		
	766	**Konštrukcie stolárske**				
###	766621915	Oprava okien, impregnácia, ošetrenie krídla a rámu okna	ks	6,000		
###	766662912	Oprava dverných krídiel z tvrdého dreva s výmenou čiastkových prvkov alebo kovaní	m2	17,108		
	773	**Podlahy z liateho teraca**				
###	773511360	Podlahy z prírodneho terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	18,720		
###	998773101	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	1,069		
	776	**Podlahy povlakové**				
###	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	18,720		
###	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,140		

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Partizánska Ľupča
Zhotoviteľ: bude vybraný výberovým konaním
Miesto: Partizánska Lupča

Spracoval:
Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	783	**Nátery**				
###	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	111,300		
###	783612100	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné	m2	25,830		
	784	**Maľby**				
###	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	397,675		
###	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	397,675		
		Celkom				

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči

Objekt: Umele osvetlenie a vnutorne silnoprudove rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	I01	**SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY**				
		1. UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
##	PC	TYPIZOVANÁ ROZVODNICA "RS" PRE74 MODULOV , VIĎ. PD	ks	12,000		
		ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M				
##	210010002	MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA OHYBNÁ napr. FXP 20/14,6 cca	m	300,000		
##	210010301	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	40,000		
##	210010311	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	10,000		
##	210010321	MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	15,000		
##	210010522	ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	15,000		
##	210040712	cca	ks	1,000		
##	210100002	UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2 cca	ks	16,000		
##	210100259	UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca	ks	1,000		
###	210193073/Z	PD	ks	1,000		
###	210192721	MONT.- POPISNÝ ŠTÍTOK NA / ZARIADENIA, KÁBLE, KRABICE.../	ks	20,000		
###	210203040	MONT.SVIETIDLO STROPNÉ, dľa výberu investora	ks	7,000		
###	210201933	MONT.SVIETIDLO NÁSTENNÉ LED, IP20, dľa výberu investora	ks	1,000		
###	210201220/Z	ZAPOJENIE SVIETIDIEL - /ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠETKY UVED. SVIETIDLÁ/	ks	7,000		
###	210110041	MONT.- JEDNOPÓL. VYP. POD OMIETKU, RAD.1 250V, 10A, IP20	ks	1,000		
###	210110045	MONT.- STRIEDAVÝ VYP. POD OMIETKU , RAD.6, 250V, 10A, IP20	ks	8,000		
###	210110046	MONT.-KRÍŽOVÝ VYP.POD OMIETKU RAD.7, 250V, 10A, IP20	ks	1,000		
###	210110021	MONT.- JEDNOPÓL. VYP. PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia , RAD.1 250V, 10A, IP44	ks	1,000		
###	210111011	MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ VČ.ZAPOJENIA, 250V, 10/16A, IP20	ks	22,000		
###	210110063	MONT.- ZÁSUVKA PAŤPÓLOVÁ NA POVRCH vč..zapojenia , 400V, 16A, IP54	ks	1,000		
###	21080.DEVI	MONT. ODPOROVEHO KABLA DEVI	m2	18,000		
###	210800220	MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, pod omietku	m	10,000		
###	210800226	MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, pod omietku	m	8,000		
###	210800226	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku	m	100,000		
###	210800238	MONT.- KÁBEL CYKY-O 5x1,5, pod omietku	m	60,000		
	210800227	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku	m	250,000		
###	210800229	MONT.- KÁBEL CYKY-J 4x10, pod omietku	m	8,000		
###	210800239	MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, pod omietku	m	25,000		

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči

Objekt: Umele osvetlenie a vnutorne silnoprudove rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
###	210011306	MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	30,000		
###	210011307	MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	30,000		
###	210220031	MONT.- EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA	ks	1,000		
###	210800631	MONT.-VODIČ CYA 16mm2	m	8,000		

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M

###	DEVI	Elektrický odporový kábel 1500W	m	1,000		
	PC STR5%	INŠTALAČ. RÚRKA OHYBNÁ napr. FXP 20/14,6 cca	m	300,000		
	PC	- príslušenstvo :spojky,príchytky , plast koncovky	kpl	1,000		
	PC	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	40,000		
	PC	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	10,000		
	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	15,000		
	PC	POPISNÝ ŠTÍTOK NA / ZARIADENIA, KÁBLE, KRABICE.../	ks	20,000		
	ODHAD	SVETELNÉ ZDROJE	kpl	1,000		
	PC	SVIETIDLO STROPNÉ 60W, IP20, dľa výberu investora	ks	6,000		
###	PC	SVIETIDLO STROPNÉ 60W s pohybovým snímačom, IP20, dľa výberu investora	ks	1,000		
	PC	SVIETIDLO NÁSTENÉ 60W, IP44, dľa výberu investora	ks	1,000		
	PC	JEDNOPÓL. VYP. POD OMIETKU, RAD.1 250V, 10A, IP20 , IP44 / napr. UNICA plus MGU3.201.25/	ks	2,000		
	PC	MONT.RÁMIK /napr. MGU7.002/	ks	2,000		
	PC	RÁMIK /napr. MGU6.002.25/	ks	2,000		
	PC	STRIEDAVÝ VYP.POD OMIETKU , RAD.6, 250V, 10A, IP20 /napr. UNICA plus MGU3.203.25/	ks	8,000		
	PC	MONT.RÁMIK / napr. MGU7.002/	ks	8,000		
	PC	RÁMIK /napr. MGU6.002.25/	ks	8,000		
	PC	KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU , RAD.7, 250V,10A, IP20 MGU3.205.25	ks	1,000		
	PC	MONT.RÁMIK napr. MGU7.002	ks	1,000		
	PC	RÁMIK napr. MGU6.002.25	ks	1,000		
	PC	PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY, IP44, 3,5kW	ks	1,000		
	PC	EL.KONVEKTOR 230V, 2000W	ks	6,000		
	PC	ZÁSUVKA DOMOVÁ 250V, 10/16A, IP20 / napr. UNICA plus MGU3.039.25/	ks	22,000		
	PC	MONT.RÁMIK / napr. MGU7.002/	ks	22,000		
	PC	RÁMIK /napr. MGU6.002.25/	ks	22,000		
	PC	ZÁSUVKA PAŤPÓLOVÁ NA POVRCH vč..zapojenia , 400V, 16A, IP54,	ks	1,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-O 2x1,5	m	10,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-O 3x1,5	m	8,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	100,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-O 5x1,5	m	60,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	250,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-J 4x10	m	8,000		
	STR5%	KÁBEL CYKY-J 5x2,5	m	25,000		

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči

Objekt: Umele osvetlenie a vnutorne silnoprudove rozvody

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval:

Miesto: Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	PC	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	30,000		
	PC	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	30,000		
	PC	EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA PP...	ks	1,000		
	STR5%	VODIČ CYA 16mm2	m	8,000		
###	STR5	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%			
###	STR5	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%			
	946M	**1a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M**				
	460010024	VYTÝČENIE TRASY	km	0,000		
	460200124	VYHĽBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	0,000		
	460300006	ZHUTNENIE ZEMINY V 20 cm VRSTVÁCH cca	m3	0,000		
	460420041	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm	m	0,000		
		VČ. PIESKU A CEMENTU				
	460420371	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DO hr.10cm VČ.ZAKRYTIIA KÁBLA	m	0,000		
	460420372	POKRYTIE KÁBLA PLATŇOU PVC KPL 250/10 SLER, 250x1000mm, hr.1,8mm,2x65m	m	0,000		
	460490012	ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	0,000		
	460560124	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	0,000		
	460620014	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4	m2	0,000		
	r.2018	**1b.MATERIÁL K CEN 946M**				
	DLA IES	KÁBEL. PLATŇA Z PVC KPL 250/10 SLER, 250x1000mm, hr.1,8mm /270m/	ks	0,000		
	283230008000	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	0,000		
	DĽA CEN.	**3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**				
	973046141	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	20,000		
	974049121	VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm	m	2,000		
	974082112	VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca	m	100,000		
	971101020	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	5,000		
		4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS				
	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	16,000		
		SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY				

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt: Rozvadzac

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	r.2018	**1b.MATERIÁL K CEN 946M**				
##	MMSD	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%			
	SCHRACK	TYPIZOVANÁ ROZVODNICA "RS" PRE74 MODULOV	ks	1,000		
		Schrack typ ILC2U324				
	PC	ZVODIČ OBO V25+B+C	ks	1,000		
	OEZ	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	ks	2,000		
	OEZ	ISTIČ+ PRÚD. CHRÁNIČ 2P OLE B16/1+N/030AC	ks	1,000		
	OEZ	HL. VYPINAČ MSN 40/3, 40A	ks	1,000		
	OEZ	ISTIČ 1P LTE 6B/1, 6A	ks	2,000		
	OEZ	ISTIČ 1P LTE-10 B/1, 10A	ks	6,000		
	OEZ	ISTIČ 1P LTE-16 B/1, 16A	ks	10,000		
	SCHRACK	STYKAČ BZ326461 Schrack, 4P, 25A	ks	2,000		
	OEZ	ISTIČ 3P LTE-16 B/3, 16A	ks	1,000		
	PC	NÁPIS "RS"	ks	1,000		
	PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	ks	40,000		
	PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	ks	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obecné múzeum v Partizánskej Ľupči
Objekt: Slaboprud

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 15. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - PRÍPR. PRE DÁT. SIETE , TV				
	PC2018	**ČASŤ "B"- MONTÁŽ DIˇA CEN.922M**				
##	210010024	MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA uložená pod omietku FXP 16,0/11,0 cca	m	25,000		
##	220260022	KRABICA PRÍSTROJ. KP68(1901),VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	2,000		
##	220511002	MONT.-ZÁSUVKY 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000		
##	220730001/N	SPOLOČ. TV ANTÉNA, MONTÁŽ ÚČASTNÍCKEJ ZÁSUVKY,bez zapojenia koax.káblov	ks	1,000		
##	220730221	MONT. - KOAX. KÁBEL, uložený v rúrke resp.elektroinštalačnálište, bez ukonč.a zapojenia	m	20,000		
##	220733406	MONT.-ZÁSUVKY TV pod omietku	ks	1,000		
###	220261661	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	30,000		
###	220300402/P	UKONČ UVED. KÁBLA	ks	2,000		
	PC2018	**ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 922M**				
###	32778	TZE	m	30,000		
###	32778.1	ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ FTP KAT.6A - alebo iný TZE_kamery	m	35,000		
###	3582010039	ZÁSUVKA 2xRJ45/s, Cat.6A, komplet osadená - alebo iný TZE	ks	2,000		
###	CZS	Centrálny zabezpečovací systém	kpl	1,000		
###	PC	KOAXIÁLNY KÁBEL CU	m	20,000		
###	CAM	Kamera bezpečnostná Hikvision DS-2CD2685FWD-IZS	ks	4,000		
###	PDRM	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%			
		3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1				
	973046141	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	2,000		
	974082112	VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm	m	5,000		
	971101020	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,000		
		4..SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS				
	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	2,000		
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY				

Celkom